
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont posadzki w Kościele Rzymskokatolickim w Pietrowicach Wielkich
ADRES INWESTYCJI : 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. 1 Maja 29
DATA OPRACOWANIA : 2024-06-11

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRACE BUDOWLANE			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216- 01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią # Zabezpieczenie ławek kościoła przed kurzem. Krotność = 10 (16,44*12,16+10,03*6,22)*2	m ² m ²	 524,594	
				RAZEM	524,594
2	KNR-W 4- d.1 01 0809- 06 analogia	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych nieszkliwionych 30x30 cm na zaprawie cementowej # Zerwanie luźnych płytek, oczyszczenie i ponowne ułożenie na kleju. poz.9*0,30	m ² m ²	 127,320	
				RAZEM	127,320
3	KNR 4-01 d.1 0806-02 analogia	Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.5 m2 # Uzupełnienie ubytków w posadzce z kamienia. 50	miejsc. miejsc. c.	 50,000	
				RAZEM	50,000
4	KNR 4-01 d.1 0806-04 analogia	Naprawa pęknięć posadzki lastrykowej # Naprawa spękanych płytek w posadzce z kamienia. 200,00	m m	 200,000	
				RAZEM	200,000
5	KNR-W 4- d.1 01 0815- 07 analogia	Wymiana cokołów 2x10 cm z drewna liściastego # Demontaż i montaż nowych listw cokołowych wokół ławek. (16,44+12,16+10,03+6,22)*2	m m	 89,700	
				RAZEM	89,700
6	KNR 2-02 d.1 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro # Wyrówniwniw nierówności starej posadzki. Przyjęto ok. 30% powierzchni. poz.9*30%	m ² m ²	 127,320	
				RAZEM	127,320
7	KNR AT- d.1 23 0101- 01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.9	m ² m ²	 424,400	
				RAZEM	424,400
8	KNR AT- d.1 23 0101- 03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.9	m ² m ²	 424,400	
				RAZEM	424,400
9	KNR 2-02 d.1 1118-09 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm ukła- dane na klej metodą kombinowaną 19,21 <przedsionek główny> 8,24+10,09 <przedsionki boczne> 319,08 <nawa podłużna> 67,78 <prezbiterium>	m ² m ² m ² m ²	 19,210 18,330 319,080 67,780	
				RAZEM	424,400
10	KNR 2-02 d.1 1121-05 analogia	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej meto- dą kombinowaną 7,45*2+7,00*3 <stopnie> 7,45*2+7,00*3 <podstopnie>	m m m	 35,900 35,900	
				RAZEM	71,800

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 4-	Zapastowanie i froterowanie posadzek	m ²		
d.1	01 0819-				
	04	poz.9	m ²	424,400	
				RAZEM	424,400